

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY I TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA , PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH IZDEBSKI
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.02.2017

Data zatwierdzenia

UPRAWNIENIA
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
mgr inż. Wojciech Izdebski
nr LUB/0144/CWOK/08

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BUDYNEK GŁÓWNY			
1.1		Malowanie korytarzy poziom księgowości pom. 2,9A,2.19,2.19			
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		71.5	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
2	kalk. własna d.1. 1	Demontaż okładzin z płyt gipsowych dźwiękochłonnych na stropach wraz z pomalowaniem konstrukcji podwieszenia.	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR 4-01 d.1. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		230.89	m ²	230.890	
				RAZEM	230.890
4	KNR 4-01 d.1. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach.	m ²		
		71.50	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
5	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		230.89	m ²	230.890	
				RAZEM	230.890
6	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla i starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		71.50	m ²	71.500	
				RAZEM	71.500
7	KNR 2-02 d.1. 2005-05 1	Okładziny z płyt gipsow.dźwiękochłon.na stropach na rusztach istniejących.	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
1.2		Malowanie korytarzy poziomu OPA pom. 4,28, 4,31			
8	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
9	KNR 4-01 d.1. 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
10	KNR 4-01 d.1. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
11	KNR 4-01 d.1. 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian kolorystyka uzgodniona z inwestorem z zachowaniem układu istniejącego	m ²		
		63.18	m ²	63.180	
				RAZEM	63.180
12	KNR 4-01 d.1. 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.5	m ²	27.500	
				RAZEM	27.500
13	KNR 4-01 d.1. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicą	m ²		
		3.69	m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
1.3		Malowanie klatki schodowej K7 od poziomu I piętra do parteru			
14	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.1.	0713-01				
3		87.65	m ²	87.650	
				RAZEM	87.650
16	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
3		26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami do zakrywania plam nikotynowych starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
3		26.55	m ²	26.550	
				RAZEM	26.550
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami do zakrywania plam nikotynowych starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
3		87.65	m ²	87.650	
				RAZEM	87.650
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1209-10				
3		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
1.4		Malowanie wiatrolapu			
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
4		21.7	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
21	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.1.	0713-01				
4		44.96	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
22	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
4		21.7	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
4		44.96	m ²	44.960	
				RAZEM	44.960
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami o podobnych parametrach jak Tikurilla starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
4		21.7	m ²	21.700	
				RAZEM	21.700
25		Demontaż i ponowny montaż krat ozdobnych w wiatrolapie	szt		
d.1.	kalk. własna				
4		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:21,22,23,24)			
d.1.					
4					
1.5		Malowanie i wymiana wykładziny pom. 4,24 -kierownik muzyczny			
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.1.	0713-01				
5		36.83	m ²	36.830	
				RAZEM	36.830
28	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby	m ²		
d.1.	0713-02				
5		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
5		36.83	m ²	36.830	
				RAZEM	36.830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
5		13.4	m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
31	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek-zerwanie starej wykładziny	m ²		
d.1.	0819-05				
5		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
32	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.	1105-01				
5		14.97	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
33	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Siwelit	m ²		
d.1.	1113-01				
5		13.4+1.57	m ²	14.970	
				RAZEM	14.970
2		BUDYNEK TECHNICZNY			
2.1		Naprawa podciągu			
34	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2.	1216-01				
1		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
35	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek podciąg na wysokości z rusztowania	m ²		
d.2.	0819-15				
1		4.89	m ²	4.890	
				RAZEM	4.890
36	KNR 4-01	Skucie nierówności na ścianach po skutej glazurze	m ²		
d.2.	0211-01				
1	analogia	16.09	m ²	16.090	
				RAZEM	16.090
37	KNR 2-02	Tynki wewn.zwyczajne kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.2.	0803-06				
1		16.09	m ²	16.090	
				RAZEM	16.090
38	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw. na podciągu	m ²		
d.2.	0815-06				
1		16.09	m ²	16.090	
				RAZEM	16.090
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2.	1505-03				
1		16.09	m ²	16.090	
				RAZEM	16.090
40	d.2.	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:35,36,37,38,39)			
1					
2.2		Remont toalety,wykonanie kabiny natryskowej pom. 3,39 przy SCENIE STUDIO			
41	d.2. kalk. własna	Demontaż lusterek, zabezpieczenie i ponowny montaż lusterek	kpl.		
2		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	d.2. kalk. własna	Renowacja drzwi drewnianych, uzupełnienie brakujących listewek, zeszlifowanie starej farby, naprawa ubytków z polakierowaniem lakierobejca.	szt		
2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01	Rozebranie sufitu podwieszanego	m ²		
d.2.	0429-04				
2	analogia	10.3	m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
44	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na istniejącym ruszcie uprzednio pomalowanym	m ²		
d.2.	2005-04				
2	analogia	10.3	m ²	10.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.300
45	d.2. kalk. własna 2	demontaż opraw elektrycznych i ponowny montaż w nowym suficie	szt		
	6		szt	6.000	
				RAZEM	6.000
46	d.2. kalk. własna 2	Demontaż kabin sanitarnych i ponowny ich montaż	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
47	d.2. kalk. własna 2	Demontaż krętek sufitowych i montaż nowych w nowym suficie	szt		
	3		szt	3.000	
				RAZEM	3.000
48	KNR 4-02 d.2. 0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR 4-02 d.2. 0109-01 2	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-02 d.2. 0109-06 2	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-02 d.2. 0212-03 2	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
	2		msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR 4-02 d.2. 0212-05 2	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.		
	2		msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-02 d.2. 0235-06 2	Demontaż umywalki	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54	KNR 4-02 d.2. 0235-08 2	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
55	KNR 4-01 d.2. 0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	64.09		m ²	64.090	
				RAZEM	64.090
56	KNR 4-01 d.2. 0211-01 2	Skucie nierówności na ścianach po skkutej glazurze	m ²		
	64.09		m ²	64.090	
				RAZEM	64.090
57	NNRNKB d.2. 202 1134-02 2	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
	64.09		m ²	64.090	
				RAZEM	64.090
58	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
	10.3		m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
59	KNR-W 2-02 d.2. 2003-06 2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m ²		
	4.44		m ²	4.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.440
60	KNR-W 2-02 d.2. 0613-06 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho 4.44	m ² m ²	4.440	
				RAZEM	4.440
61	KNR-W 2-02 d.2. 1026-01 2	Ościeżnice drewniane zwykłe 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
62	KNR-W 2-02 d.2. 1020-03 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie 1.6	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
63	KNR 4-01 d.2. 0336-03 2	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
64	KNR 4-01 d.2. 0705-01 2	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
65	KNR 2-15 d.2. 0205-02 2	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2.5	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
66	KNR 2-15 d.2. 0112-01 2 analogia	Zawory czepalne 034050699- 2szt, kątowe 0534606991/2*1/2 -szt 2, zawór kątowy 049490699 1/2*3/8 szt 2- materiał inwestora 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
67	KNR 2-15 d.2. 0112-03 2	Zawory kulowe o średnicy 25mm- materiał inwestora 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
68	KNR 2-15 d.2. 0112-02 2	Zawory kulowe do sieci wodociągowych o średnicy 20mm - materiał inwestora 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 2-15 d.2. 0103-01 2	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
70	KNR 2-15 d.2. 0107-01 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
71	KNR 2-15 d.2. 0107-05 2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 2-02 d.2. 0829-06 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 63.81	m ² m ²	63.810	
				RAZEM	63.810
73	KNR 2-15 d.2. 0115-01 2 analogia	Baterie umywalkowe 3173000, syfon umywalkowy twins 99107- materiał inwestora 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 2-15 d.2. 0115-01 2 analogia	Baterie prysznicowe 31960000 grohe- szt 1 - materiał inwestora 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
75	KNR 2-15 d.2. 0115-04 2 analogia	zestaw prysznicowy 27897000 szt 1 - materiał inwestora	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-15 d.2. 0222-04 2 analogia	Montaż brodzika prostokątnego 90x80 typ B/CL sanplast classic ze stelarzem 615-010-0420-10-000, ścianka boczna geo6 GSKS80205003, drzwi bifolt GEO6 GDRB902050003 materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-15 d.2. 0221-01 2 analogia	Montaż umywalki nova pro 55/44cm m-31156000 szt 1 - materiał inwestora	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-15 d.2. 0224-03 2 analogia	Montaż miski ustępowej lejowej nova pro z odpływem poziomym m33200 szt 2 - materiał inwestora	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
79	KNR 2-15 d.2. 0225-01 2	Montaż pisuarów nova pro felix dopływ z góry , odpływ poziomy/ pionowy 26011, spłuczka ciśnieniowa 96017 schellomat basic - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
80	NNRNKB d.2. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		19.72	m ²	19.720	
				RAZEM	19.720
81	NNRNKB d.2. 202 1118-10 2 analogia	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie klejowej	m ²		
		19.82	m ²	19.820	
				RAZEM	19.820
82	KNR 4-01 d.2. 1212-19 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
83	KNR 4-01 d.2. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ²	m ²		
		12.8	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
84	KNR 4-01 d.2. 0713-02 2	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ponad glazurą	m ²		
		10.46	m ²	10.460	
				RAZEM	10.460
85	TZKNBK XV d.2. 0108-01 2	Malowanie farbą paroprzepuszczalna ścian o podobnych parametrach jak tikurilla	m ²		
		10.46	m ²	10.460	
				RAZEM	10.460
2.3		SCENA GRZEGORZEWSKIEGO - NAPRAWA TYNKÓW I MALOWANIE FOYER PARTER I ANTRESOL/			
86	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		156.9	m ²	156.900	
				RAZEM	156.900
87	KNR-W 4-01 d.2. 0701-08 3	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach - przyjęto 50% pom 1/20	m ²		
		64.60	m ²	64.600	
				RAZEM	64.600
88	KNR 4-01 d.2. 0701-11 3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
89	KNR 4-01 d.2. 0703-02 3	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
90	KNR 4-01 d.2. 0704-01 3	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
91	KNR 4-01 d.2. 0704-02 3	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
92	KNR 4-01 d.2. 0709-06 3	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m ² na podłogach z cegły, pustaków ceram., betonu na stropach	m ²		
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
93	KNR 4-01 d.2. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach ponad glazurą	m ²		
		61.95	m ²	61.950	
				RAZEM	61.950
94	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną sufitów o podobnych parametrach jak tikiurilla	m ²		
		123.9	m ²	123.900	
				RAZEM	123.900
95	KNR 4-01 d.2. 0713-02 3	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		250.36	m ²	250.360	
				RAZEM	250.360
96	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian o podobnych parametrach jak tikiurilla	m ²		
		221.95	m ²	221.950	
				RAZEM	221.950
97	TZKNBK XV d.2. 0108-01 3	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian o podobnych parametrach jak tikiurilla Krotność = 3 28.41	m ²		
			m ²	28.410	
				RAZEM	28.410
98	KNNR 2 d.2. 1404-04 3	Malowanie rur stalowych balustrady Krotność = 3	m		
		193.3	m	193.300	
				RAZEM	193.300
99	KNNR 2 d.2. 1404-02 3	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
100	KNNR 2 d.2. 1404-04 3	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		4.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
2.4		MAŁOWANIE TOALET DLA WIDZÓW SCENA GRZEGORZEWSKIEGO, POZIOM -1			
101	KNR-W 2-02 d.2. 1514-04 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych ościeżnic	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
102	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		65.76	m ²	65.760	
				RAZEM	65.760
103	KNR 4-01 d.2. 0713-01 4	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeszkrob. farby lub zdzieraniem tapet na ścianach powyżej glazury	m ²		
		32.84	m ²	32.840	
				RAZEM	32.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104	KNR 2-02 d.2. 1505-02 4 analogia	gruntowanie ścian pod malowanie	m ²		
		32.84	m ²	32.840	
				RAZEM	32.840
105	KNR-W 2-02 d.2. 1513-08 4	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m ² z dwukrotnym szpachlowaniem - ROBOCIZNA	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
106	KNR 4-01 d.2. 0713-02 4	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
		14.7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
107	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem ściana powyżej glazury i sufit klatki schodowej	m ²		
		47.54	m ²	47.540	
				RAZEM	47.540
108	KNR 2-02 d.2. 2005-04 4 analogia	Okładziny z płyt gipsow.dekorac.na stropach na rusztach metal.- dobrać do istniejących płyt thermatex	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2.5		MALOWANIE HOLU-POM 2,01-POZIOM ADMINISTRACJI			
109	KNR-WV 4-01 d.2. 1216-01 5	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		35.6	m ²	35.600	
				RAZEM	35.600
110	KNR-WV 4-01 d.2. 0713-01 5	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		100.87	m ²	100.870	
				RAZEM	100.870
111	TZKNBK XV d.2. 0108-01 5	Malowanie farbą paroprzepuszczalną ścian	m ²		
		100.87	m ²	100.870	
				RAZEM	100.870
112	KNR-WV 2-02 d.2. 0831-01 5 analogia	obsadzenie narożników tynkarskich na dylatacji	m		
		16.6	m	16.600	
				RAZEM	16.600
2.6		REMONT POSADZKI W MAGAZYNIE MATERIAŁOWYM B			
113	KNR 2-02 d.2. 1914-05 6	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego o gr. 7cm	m ²		
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
114	KNR AT-06 d.2. 0102-02 6	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria ładunku II	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
115	KNR 4-01 d.2. 0108-11 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
116	KNR 4-01 d.2. 0108-12 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 15	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
117	KNR 2-02 d.2. 1101-02 6	wylewka betonowa zatarta na mokro klasa b20	m ³		
		8.6	m ³	8.600	
				RAZEM	8.600
118	KNR 4-01 d.2. 0713-02 6	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		290.2	m ²	290.200	
				RAZEM	290.200
119	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		290.2	m ²	290.200	
				RAZEM	290.200
120	KNR 2 d.2. 1403-02 6	Malowanie drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0.5 m2 Krotność = 2	m ²		
		13.8	m ²	13.800	
				RAZEM	13.800
121	d.2. 6	Czas pracy rusztowań grupy (poz.:118,119)			
2.7		WYMIANA WPUSTU BALKONOWEGO POM 4,31 - ZASCENIE SCENY STUDIO			
122	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 7	Demontaż i montaż podłogi podniesionej Krotność = 2	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
123	KNR 13-07 d.2. 0108-01 7	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m	t		
		1	t	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 7	Rozebranie posadzek	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
125	KNR 4-02 d.2. 0233-08 7	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 7 0405-03	Wpusty dachowe Geberit Pluvia tarasowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-02 d.2. 0608-01 7	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na gorąco	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
128	KNR 4-01 d.2. 0809-04 7	Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 15x15 cm	m ²		
		3.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
2.8		REMONT POMIESZCZENIA SCENOGRAFII - MALOWANIE, WYMIANA WYKŁADZINY PCV			
129	KNR 13-07 d.2. 0108-01 8	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
130	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 8	Rozebranie posadzek istniejących wykładzin	m ²		
		66.5	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
131	KNR 2-02 d.2. 1102-02 8	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		66.5	m ²	66.500	
				RAZEM	66.500
132	KNR-W 2-02 d.2. 1123-01 8	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe jednowarstwowe	m ²		
		69.7	m ²	69.700	
				RAZEM	69.700
133	KNR 4-01 d.2. 0713-02 8	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		229.81	m ²	229.810	
				RAZEM	229.810
134	KNR 2-02 d.2. 1505-03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		229.81	m ²	229.810	
				RAZEM	229.810
135	KNNR 2 d.2. 1404-02 8	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		4.2	m	4.200	
				RAZEM	4.200
136	KNNR 2 d.2. 1404-04 8	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
137	KNR 0-19 d.2. 1024-10 8	Montaż ścianek aluminiowych	m ²		
		16.64	m ²	16.640	
				RAZEM	16.640
2.9		WYMIANA SIATKI OCHRONNEJ NA WYRZUTNI POWIETRZA			
138	KNR AT-05 d.2. 1663-04 9	Zabezpieczenia ochronne - siatka	m ²		
		21.12	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
2.10		MALOWANIE GARDERÓB 0,25 , 0,27, 0,28, 0,29, 0,30, 0,31, 0,34			
139	KNR 13-07 d.2. 0108-01 10	Przenoszenie ładunku kat. A w rękach lub na plecach na odległość do 100 m	t		
		0.5	t	0.500	
				RAZEM	0.500
140	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 10	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		151	m ²	151.000	
				RAZEM	151.000
141	KNR 4-01 d.2. 0713-02 10	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		338.06	m ²	338.060	
				RAZEM	338.060
142	KNR 2-02 d.2. 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		338.06	m ²	338.060	
				RAZEM	338.060
143	KNNR 2 d.2. 1404-02 10	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		5.75	m	5.750	
				RAZEM	5.750
144	KNNR 2 d.2. 1404-04 10	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		59	m	59.000	
				RAZEM	59.000
145	KNR-W 2-02 d.2. 1513-08 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o pow. ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - MATERIAŁY I SPRZĘT	m ²		
		33.01	m ²	33.010	
				RAZEM	33.010
146	KNR-W 4-01 d.2. 0821-01 10	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15 układanych na kleju	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000