



STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I POSTĘPU TECHNICZNEGO

SIMP-ZORPOT W WARSZAWIE

ul. Dzika 6 lok 131, 00-172 Warszawa

7T/411-219/2016

Symbol

ZLECENIODAWCA: TEATR NARODOWY  
Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa

ZLECENIE Z DNIA: 06.09.2016

Znak: T-Zp.230.628.20165

TEMAT:

## PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT INSTALACJI  
PRZECIWOBŁODZENIOWEJ  
TEATRU NARODOWEGO

	DATA	PODPIS
Kosztorys wykonał: inż. Władysław Młynik	10. 10. 2016	
	2016 -10- 1 1	
DYREKTOR OŚRODKA mgr Jolanta Marciniak	2016 -10- 1 1	DYREKTOR  mgr Jolanta Marciniak

tel./fax 22 839-03-49, 22 839-08-99, 22 869-07-00

strona informacyjna: [www.simp-zorpot.gmb.pl](http://www.simp-zorpot.gmb.pl)poczta elektroniczna: [zorpot@simp-zorpot.pl](mailto:zorpot@simp-zorpot.pl)

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Analiza własna	INSTALACJA PODGRZEWANIA RUR SPUSTOWYCH Kabel grzewczy Deviflex DTCE 30/230V do podgrzewania rur spustowych Kabel połączony po przez kable zimnei i złączki z kablem zasilającym YDYżo 3x2,5 mm2. Kabel jest mocowanyna łańcucha i uchwytach 56,66	m		
			m	56.660	
				RAZEM	56.660
2	Analiza własna	Demontaż starych kabli grzewczych umieszczonych w rurach soustowych 56,66	m		
			m	56.660	
				RAZEM	56.660
3	Analiza własna	INSTALACJA PODGRZEWANIA GZYMSU Kabel grzewczy Deviflex DTCE 30/230V do podgrzewania gzymsu mocowany do blachy co 30 cm za pomocą uchwytów srubowych. Kabel połączony po przez kable zimnei i złączki z kablem zasilającym YDYżo 3x2,5 mm2. Kabel jest ułożony podwójnie na krawędzi gzym-su 97,66	m		
			m	97.660	
				RAZEM	97.660
4	Analiza własna	Demontaż starych kabli grzewczych złożonych na gzym-sie 97,66	m		
			m	97.660	
				RAZEM	97.660
5	Analiza własna	dojazd i odjazd podnośnika montażowewgo hydraulicz-nego - 1,2	m-g		
			m-g	1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-kiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km 0,2	t		
			t	0.200	
				RAZEM	0.200
7	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za dasze 9 km do składnicy skupu złomu 0,2	t		
			t	0.200	
				RAZEM	0.200
8	Analiza własna	Zabezpieczenie miejsca pracy taśmą 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000