

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie klimatyzacji w pracowniach krawieckich i szewskich  
ADRES INWESTYCJI : Teatr Narodowy Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa  
INWESTOR : Teatr Narodowy  
ADRES INWESTORA : Pl. Teatralny 3, 00-077 Warszawa  
BRANŻA : Prace budowlane

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2017 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

mgr inż. Wojciech Kochnicki  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  
i kanalizacyjnych Nr ewid. 1401/2026/POGS/12

Data opracowania  
17.03.2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>PRACE DEMONTAŻOWE</b>				
1.1		<b>Prace budowlane</b>				
1 d.1. 1	KNR 0-14 2012-03 analogia	Demontaż zabudowy kanałów wentylacyjnych z płyt g-k	m <sup>2</sup>	57.54	0.00	0.00
2 d.1. 1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1.38	0.00	0.00
3 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	6.13	0.00	0.00
4 d.1. 1	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	6.13	0.00	0.00
5 d.1. 1	KNPnRPDE 59-132f	Transport poziomy ręcznie elementów - demontaż wyposażenia	m pow. 3m	360.00	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>PRACE BUDOWLANE</b>				
6 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - założenie	m <sup>2</sup>	158.80	0.00	0.00
7 d.2	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią - usunięcie	m <sup>2</sup>	158.80	0.00	0.00
8 d.2	KNR 9-24 0101- 01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m <sup>2</sup>	22.20	0.00	0.00
9 d.2	KNR 9-24 0101- 02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m <sup>2</sup>	22.20	0.00	0.00
10 d.2	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń folią ochronną - założenie	m <sup>2</sup>	127.80	0.00	0.00
11 d.2	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie wyposażenia pomieszczeń folią ochronną - usunięcie	m <sup>2</sup>	127.80	0.00	0.00
12 d.2	KNR 0-14 2012- 03	Zabudowa kanałów wentylacyjnych z płyt g-k	m <sup>2</sup>	57.54	0.00	0.00
13 d.2	KNR 2-02 0815- 01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	35.30	0.00	0.00
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	57.54	0.00	0.00
15 d.2	KNR 2-02 1505- 03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi np. Beckers Designer White zabudowy kanałów wentylacyjnych	m <sup>2</sup>	57.54	0.00	0.00
16 d.2	KNR 4-01 0305- 03	Zamurowanie otworów w ścianach i ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	1.38	0.00	0.00
17 d.2	KNR-W 2-02 1510-02	Malowanie farbami emulsyjnymi np. Beckers Designer White - pomieszczenie 4.18	m <sup>2</sup>	45.50	0.00	0.00
18 d.2	KNPnRPDE 59- 132f	Transport poziomy ręcznie elementów - montaż wyposażenia	m pow. 3m	360.00	0.00	0.00
19 d.2	KNR 9-21 0101- 03	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych	m <sup>2</sup>	158.80	0.00	0.00
20 d.2	KNR 9-21 0103- 01	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworów do 2 m2	m <sup>2</sup>	22.20	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						<b>0.00</b>