

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU NARODOWEGO - BUDYNEK TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI : 00-077 WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3
INWESTOR : TEATR NARODOWY
ADRES INWESTORA : 00-077 WARSZAWA, PLAC TEATRALNY 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW KOBYLSKI (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2018

WYKONAWCA

LESŁAW KOBYLSKI

upr. MAZ/0026/OWOK/08

Data opracowania
28.03.2018

LK CONSULTING
LESŁAW KOBYLSKI
NIP 8671698552
TEL. 608438662

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe - budowlane w Teatrze Narodowym - BUDYNEK TECHNICZNY					
1		Pomieszczenie 4.29			
1	d.1 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli i sprzętu oraz ponowne wniesienie po wykonaniu robót	rg		
		2*3	rg	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1.00*1.15	m ²	1.15	
				RAZEM	1.15
3	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
		1.00*1.15	m ²	1.15	
				RAZEM	1.15
4	KNR 4-01 d.1 0815-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych (po wykonaniu robót posadzkarskich) - cokoły z demontażu	m		
		4.14*2+5.27*2+2.6+3.4+1.58	m	26.40	
				RAZEM	26.40
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.14*5.27+3.01*2.21	m ²	15.17	
				RAZEM	15.17
6	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome: posadzki, schody i podesty	m ²		
		1.15+15.17+12.5	m ²	28.82	
				RAZEM	28.82
7	NNRNKB d.1 202 1130-01 analogia	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² wraz ze schodami i spocznikami	m ²		
		1.15+15.17+12.5	m ²	28.82	
				RAZEM	28.82
8	KNR 2-02 d.1 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin rulonowe - dywanowa wraz z wywinieciem na ściany. WYKŁADZINA INWESTORA	m ²		
		(1.15+15.17+12.5)*1.15	m ²	33.14	
				RAZEM	33.14
9	KNR 2-02 d.1 1114-04 analogia	Wykładziny stopni i podstopni schodowych - WYKŁADZINA INWESTORA	m ²		
		0.68*6	m ²	4.08	
				RAZEM	4.08
10	TZKNBK XI d.1 0806-97	Ułożenie krawężnika schodowego z PCV	m		
		1.2*6	m	7.20	
				RAZEM	7.20
11	KNR 4-01 d.1 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNNR 3 d.1 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - płyty sufitowe i ściennie (pola dzielone) - kolorystyka istniejąca.	m ²		
		15.17+(4.14+5.27)*2*3.42+3.40*1.58+(3.40+1.58)*2.55+2	m ²	99.61	
				RAZEM	99.61
13	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami pasów - listew - w isniejącym kolorze oraz cokołów	m		
		3.42*12+4.14*4+5.27*4+26.4	m	105.08	
				RAZEM	105.08
14	KNR 4-01 d.1 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0.2*0.6*2*16	m ²	3.84	
				RAZEM	3.84
2		Pomieszczenie 2.34			
15	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie posadzek korytarzy przy ręcznym wynoszeniu gruzu	m ²		
		68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
16	KNR 4-01 d.2 0815-01 analogia	Demontaż cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		(6.9+4.7)*2	m	23.20	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.20
17	KNR 4-01 d.2 0211-01 analogia	Skucie nierówności betonu (żywicy) przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 6.9*4.7	m ² m ²	32.43	
				RAZEM	32.43
18	KNR 4-01 d.2 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na podłogach 1.2*2.0*3	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
19	KNR AT-27 d.2 0105-03	Ręczne rozkucie rysy 3.5+2.8+4*2.5	m m	16.30	
				RAZEM	16.30
20	KNR 4-01 d.2 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 10	miejsc. miejsc.	10.00	
				RAZEM	10.00
21	KNR AT-27 d.2 0105-04	Zasklepienie rysy 3.5+2.8+4*2.5	m m	16.30	
				RAZEM	16.30
22	KNR AT-27 d.2 0402-03 analogia	Wzmocnienie naprawianych miejsc z reaktywnej żywicy uszczelniającej (powłoki) wykonywana ręcznie - powłoka gr. 1,5 m,+ mata z włókna szklanego 1.8*1.20*3+2.5*2.2*2	m ² m ²	17.48	
				RAZEM	17.48
23	KNR 4-01 d.2 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu z pomieszczenia 1	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
24	NRRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 6.9*4.7	m ² m ²	32.43	
				RAZEM	32.43
25	NRRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 6.9*4.7	m ² m ²	32.43	
				RAZEM	32.43
26	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany (cokół 10 cm) 6.9*4.7*1.2	m ² m ²	38.92	
				RAZEM	38.92
27	KNR 2-02 d.2 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 6.9*4.7*1.2	m ² m ²	38.92	
				RAZEM	38.92
28	KNR 4-01 d.2 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNNR 3 d.2 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków 6.9*4.7+(6.9+4.7)*2*4.05+4.7*1.2*2	m ² m ²	137.67	
				RAZEM	137.67
30	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.2*0.6*2*8	m ² m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
31	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4.05*5	m m	20.25	
				RAZEM	20.25
3		Pomieszczenie 2.51 - pokój Gościenny "M"			
32	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią 150	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00
33	KNR 2-02 d.3 0925-01 analogia	Oslony mebli i posadzek folią polietylenową (śluz - przejście do remontowanego pomieszczenia) 150	m ² m ²	150.00	
				RAZEM	150.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.3 0815-01 analogia	Demontaż i ponowny montaż cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych (z demontażu) 2.42+4.54	m m	6.96	
				RAZEM	6.96
35	d.3 analiza indywidualna	Wyniesienie mebli, sprzętu i obrazów oraz ponowne ich ustawienie, montaż obrazów 4*2	rg rg	8.00	
				RAZEM	8.00
36	KNR AT-12 d.3 0104-01 analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych akustycznych z pokryciem dwuwarstwowym, konstrukcja izolowana akustycznie, wypełnienie matami akustycznymi (2.42+4.54)*3.2	m ² m ²	22.27	
				RAZEM	22.27
37	d.3 analiza indywidualna	Przeróbka instalacji elektrycznej - zmiana lokalizacji punktów elektrycznych (gniazda, przełączniki) 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
38	KNNR 3 d.3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - kolorystyka istniejąca. 4.53*6.06+(4.53+6.06)*2*3.20	m ² m ²	95.23	
				RAZEM	95.23
39	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.2*0.6*2*13	m ² m ²	3.12	
				RAZEM	3.12
40	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2	m m	2.00	
				RAZEM	2.00
4		Pomieszczenie 1.22 - balkony "Sceny przy Wierzbowej"			
41	KNR 2-02 d.4 0925-01 analogia	Oslony osprzętu i posadzek folią polietylenową. 300	m ² m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
42	KNR 2-02 d.4 1612-06	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 6 m 14	kol. kol.	14.00	
				RAZEM	14.00
43	KNR 4-01 d.4 0709-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m ² na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
44	KNNR 3 d.4 0605-05 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i balkonów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - kolorystyka istniejąca. 1.95*2.17*2+(0.64+0.5)*2*5.50*7+(0.60+1.72+12.44)*2.20+(0.80+1.50)*5.50+1.25*68+5.50*12	m ² m ²	292.37	
				RAZEM	292.37
45	KNR 4-01 d.4 1212-55	Dwukrotne malowanie farbą kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m ² 36	szt. szt.	36.00	
				RAZEM	36.00
46	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:43,44,45)			
5		Pomieszczenie 1.58 - hol kasowy BUDYNEK GŁÓWNY			
47	d.5 analiza indywidualna	Naprawa dwóch kasetonów 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00